

平成30年6月14日

国立大学法人愛媛大学 施設基盤部

質 疑 回 答

工事名 愛媛大学(持田)附属中学校本館等屋上防水改修その他工事

平成30年6月13日迄にいただきました質問事項に対し、下記のとおり回答いたします。

記

質問番号	図面番号	質疑	回答
1	図番2 図番4～6 図番8～9	屋上の塩ビシート防水ですが、立上りも平場同様のSM-2で施工することは可能でしょうか。	原則、立上りはSF-2とする。 なお、施工方法については、事前に監督職員と協議すること。
2	図番2	外部足場は据え置き型又は次世代足場での施工との認識でよろしいでしょうか。	図番2 特記仕様書 <2章 仮設工事> <2.2.1>足場その他 による。
3	図番7	外灯撤去後に新設しない箇所の処理はカバーブレード取付の処理でよろしいでしょうか。	撤去後の補修の考え方は宜しい。 なお、施工方法については、事前に監督職員と協議すること。
4	図番7	東棟1の既存木屑庫撤去について、木屑庫の内部の建物側に木製建具がついて開口になっていますが、木製建具撤去の上、開口閉鎖で見積りしたので宜しいでしょうか。又、開口閉鎖の仕様は、差筋アンカーD10@200縦横共シングル、コンクリート21-18-20N、外部仕上げ塗装下地補修の上、防水形複層塗材E、内部塗装下地補修の上、EP-G塗装としたので宜しいでしょうか。ご指示下さい。	(別図) 図番7 木屑庫撤去詳細図による。
5	図番7	東棟1の既存木屑庫撤去について、木屑庫の床は撤去するのでしょうか。撤去するのであれば、土間復旧t=150で見積りしたので宜しいでしょうか。土間復旧の仕様は、差筋アンカーD10@200、配筋D10@200縦横共シングル、コンクリート21-18-20N、金コテ押え仕上げとしたので宜しいでしょうか。ご指示ください。	(別図) 図番7 木屑庫撤去詳細図による。

(別図) 図番 7 木屑庫撤去詳細図

既設木製建具の上、屋外側目隠し鋼板張りとする。
木製建具：既設のまま
目隠し鋼板：カラーガルバリウム鋼板 $t=0.5$ $1,400 \times 1,400$
周囲取合部：シーリング MS-2 10×10

(凡例)

□・・・撤去補修範囲を示す。

壁：RC壁撤去後、モルタル塗り補修とする。

床：RC壁撤去後、モルタル塗り補修とする。

【屋内】

