

令和8年9月18日

国立大学法人愛媛大学 施設基盤部

入札説明書等に対する質疑回答

工事名 愛媛大学(城北)総合研究棟Ⅰ屋上防水等改修工事

令和8年9月17日にいただきました質問事項に対し、下記のとおり回答いたします。

記

質問番号	図面番号	質疑	回答
1	現地説明書他	仮設物設置等の際、高さ制限により搬出入困難の場合は構内一方通行解除は可能でしょうか。	監督職員及び運用者と協議によります。
2	現場説明書他	構内の本工事建物内の空き室・トイレ使用は可能でしょうか。	構内の空き室・トイレ使用は不可です。
3	図番-3	屋根1・2平部について、X-2工法では膨れ等の障害の可能性があります宜しいでしょうか。	図面通りとしてください。
4	図番-7	支障配管等取外し・再取り付けについて、リスト外の支障部分発生については追加計上で対応して頂けますでしょうか。	監督職員との協議によります。
5	-	入札前に現地状況の確認を行うことは可能でしょうか。	現地状況の確認については、入札の公平性確保の観点から、個別の現地確認は認めておりません。入札公告資料及び設計図書等によりご確認ください。

令和8年9月18日

国立大学法人愛媛大学 施設基盤部

数量書に対する質疑回答

工事名 愛媛大学(城北)総合研究棟Ⅰ屋上防水等改修工事

令和8年9月17日にいただきました質問事項に対し、下記のとおり回答いたします。

記

[illegible]

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単位
(A) 直接工事費			
I. 総合研究棟 I			
1. 直接仮設			
養生	屋上防水改修	1,295	m2
整理清掃後片付け	屋上防水改修	1,295	m2
計			
2. 防水改修			
(1) 撤去			
鋳鉄製ドレン撤去	鋳鉄製	15	か所
シーリング撤去	防水端部 MS-2	833	m
計			
(2) 改修			
水洗い工法	既存防水面	1,786	m2
塗膜防水	平 部 POX X-1工法	134	m2
塗膜防水	平 部 M4X X-1工法	913	m2
塗膜防水	平 部 L4X X-2工法	124	m2
塗膜防水	立上り L4X X-2工法	222	m2
塗膜防水	立上り M4X X-2工法	339	m2
塗膜防水	平 部 POX X-2工法	27.7	m2
塗膜防水	平 部 M4X X-2工法	101	m2
改修用ドレン	100φ (縦引き用)	10	か所
改修用ドレン	80φ (横引き用)	5	か所
脱気装置	ステンレス製	12	か所
防水端部シーリング	MS-2 10×10	759	m
防水端部シーリング	MS-2 25×25	73.7	m
計			
3. 設備改修			
(1) 支障設備配管等撤去	変更前 冷媒管外装12箇所、冷媒管保温化粧ケース1箇所、配管架台14箇所、電気用配線基礎ブロック3箇所撤去	1	式
計			

(細目別内訳)

[illegible]

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単位
(A) 直接工事費			
I. 総合研究棟 I			
1. 直接仮設			
養生	屋上防水改修	1,295	m2
整理清掃後片付け	屋上防水改修	1,295	m2
計			
2. 防水改修			
(1) 撤去			
鋳鉄製ドレン撤去	鋳鉄製	15	か所
シーリング撤去	防水端部 MS-2	833	m
計			
(2) 改修			
水洗い工法	既存防水面	1,786	m2
塗膜防水	平 部 POX X-1工法	134	m2
塗膜防水	平 部 M4X X-1工法	913	m2
塗膜防水	平 部 L4X X-2工法	124	m2
塗膜防水	立上り L4X X-2工法	222	m2
塗膜防水	立上り M4X X-2工法	339	m2
塗膜防水	平 部 POX X-2工法	27.7	m2
塗膜防水	平 部 M4X X-2工法	101	m2
改修用ドレン	100φ (縦引き用)	10	か所
改修用ドレン	80φ (横引き用)	5	か所
脱気装置	ステンレス製	12	か所
防水端部シーリング	MS-2 10×10	759	m
防水端部シーリング	MS-2 25×25	73.7	m
計			
3. 設備改修			
(1) 支障設備配管等撤去	変更後 冷媒管外装12箇所、冷媒管保温化粧ケース1箇所、配管架台14箇所、電気用配線基礎3箇所、室外機6台撤去	1	式
計			

(細目別内訳)

[illegible]